COMUNE DI ZUGLIANO

Via Roma n.69 - 36030 ZUGLIANO (VI)
CF e P. IVA n. 00236130241
e-mail info@comune.zugliano.vi.it
PEC zugliano.vi@cert.ip-veneto.net
www.comune.zugliano.vi.it

Settore Segreteria e Personale	0445 - 330115 int.1	Settore Lavori pubblici ed ecologia	0445 - 330115 int.4
Settore Servizi alla popolazione	0445 - 330115 int.2	Settore Pianificazione del territorio, Edilizia privata, Attività economiche	0445 - 330115 int.5
Settore Ragioneria e tributi	0445 - 330115 int.3	Fax	0445 - 330029

Settore: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile del procedimento: arch. Federico Fantin
Modalità di spedizione: atto interno

Prot. *0001399* Zugliano, 07/02/2020

Spett.le Ditta

Oggetto: precisazione su cartelli informativi da collocare lungo i percorsi tra l'Astico e l'Igna.

I cartelli informativi che saranno collocati lungo i percorsi, in collina e in pianura, avranno da un lato la cartografia del tracciato, realizzata secondo il manuale della Regione veneto, mentre sul retro ci sarà spazio per indicazioni o informazioni di carattere più generale.
I file grafici da mandare in stampa saranno forniti dal RUP, entro i termini previsti per la firma del contratto di appalto al fine di consentire l'ordine del materiale e la successiva posa in opera.
I cartelli informativi hanno la dimensione di 100 x 150 cm. (figura) e in essi si trovano la mappa generale dei percorsi e alcune informazioni sul territorio attraversato.



La stampa, sia su un lato che sull'altro sarà a colori, vedasi esempio tratto da manuale Regionale:

Esempio di cartello informativo

Le frecce direzionali (o tabelle segnavia) hanno la dimensione di 55 x 15 cm. e indicano in quale direzione procedere per raggiungere la meta. La distanza è indicata in tempo di percorrenza a piedi. La grafica delle frecce è a carico della ditta e dovrà riportare la distinzione di colori dei diversi anelli previsti.





esempio di cartello di percorso

esempio di cartello di percorso

Presso il Comune di Sarcedo sono previsti 3 segnali REV e 2 cartellini REV. La grafica sarà fornita dal RUP, prima della firma del contratto di appalto.

Oltre agli elementi sopra indicati, lungo i percorsi saranno realizzati Totem di sassi come descritti nel computo metrico estimativo e su indicazione del D.L. La colorazione dei sassi dovrà rispettare le tinte indicate nella mappa generale dei percorsi allegata alla presente.



Questa è la gamma di colori che andranno a distinguere i diversi colori dei percorsi, come schematizzati nella tavola che segue.


CH1
CH2
CH3
CA1
CA2
CA3
ZU1
ZU3


ZU1
ZU2
ZU3
ZU4
SA1
SA2
SA3



COMUNE di ZUGLIANO
Ufficio Tecnico

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Federico Fantin

Firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005